

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
I. PRELIMINARES					
1	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABLAROCA HASTA 3 MTS. DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	102.75		
2	DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE PLAFÓN FALSO DE TABLAROCA, HASTA 2.50 MTS. DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	225.68		
3	DESMONTAJE DE CANCELERÍA MIXTA EXISTENTE, DE MADERA Y CRISTALES CLAROS (DESMONTAJE DE CRISTALES SIN RESPONSABILIDAD DE ROTURA), POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN..	M2	34.95		
4	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA DE TAMBOR DE PINO EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PZA	11.00		
5	DESMONTAJE DE PLAFONES LUMINOSOS DE MADERA Y ACRÍLICO, SUJETOS A ESTRUCTURA (LOSA) CON SUSPENSIÓN DE SOLERAS Y ANGULO DE ACERO, SE EJECUTARA SU DESMANTELAMIENTO PARA SU FÁCIL MANEJO (APROX. 2.20 X 1.80 X 0.35), 8 EQUIPOS DE 2 X 38, POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PZA	2.00		
6	DESMANTELAMIENTO DE CLOSET EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES DE 1.00M DE LARGO Y 2.35M. DE ALTO, ENTREPAÑOS, PUERTAS, COLGADOR CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	1.00		

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7	DESMONTAJE DE ZOCLO DE MADERA EXISTENTE DE 7 CM, POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	ML	114.64		
8	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	230.04		
9	DESMONTAJE DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS, INCLUYENDO: ROSETAS, ACCESORIOS Y CAJAS, POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	SAL	13.00		
10	DESMONTAJE DE SALIDAS DE AUDIO, INCLUYENDO: ACCESORIOS Y BOCINAS, POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	SAL	13.00		
11	DESMONTAJE DE SALIDAS DE TELEFONÍA EXISTENTES. INCLUYENDO: ROSETAS, ACCESORIOS Y CAJAS, POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	SAL	13.00		
12	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RETIRANDO EL CABLEADO, CANALETAS, PASTILLAS, REVISIÓN Y CANCELACIÓN DE ALIMENTACIONES Y CIRCUITOS, POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	SAL	86.00		
13	DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE LÁMPARAS Y CONTACTOS, GABINETES Y ACCESORIOS, POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PZA	86.00		

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14	DESMONTAJE DE LUNA DE 6 MM. DE ESPESOR COLOR HUMO EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	6.60		
15	DESMONTAJE PUERTA DE HERRERÍA, POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	1.00		
16	DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	1.00		
17	DESMONTAJE DE CORTINAS Y PERSIANAS EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	35.53		
18	ENCOSTALAMIENTO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESPERDICIO EN GENERAL, TRASLADO EN CARRETILLA A 20.00 M. PARA 1A. ESTACIÓN, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M3	82.18		
19	ACARREO VERTICAL A SITIO DE ACOPIO EN PLANTA BAJA DE PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y/O DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M3	82.18		
20	ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y/O DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M3	82.18		

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
21	DESMONTAJE DE COCINETAS EXISTENTES DE 2.25M. INCLUYE: DESMONTAJE DE MUEBLES, DESCONEXIÓN HIDROSANITARIA CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	1.00		
22	DEMOLICIÓN DE PLANCHA DE LAVAMANOS DE 1.55X0.60M. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	3.00		

SUMA PRELIMINARES

II. ALBAÑILERÍA

1	NIVELACIÓN DE PISOS PARA RECIBIR NUEVO ACABADO A BASE DE CEMENTO GRIS Y ADHESIVOS CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 4CM. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	230.04		
2	APLANADO DE YESO CON MAESTRAS Y REVENTÓN HASTA UNA ALTURA DE 3.00M. EN MUROS DE CUBO DE ESCALERA (MUROS CON APLANADO SERROTEADO) CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN	M2	285.01		

SUMA ALBAÑILERÍA

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
III. ACABADOS					
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DOS CARAS DE 9 CM. DE ESPESOR, CON SISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN A BASE DE POSTES Y CANALES ESTRUCTURALES 635, PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ACABADO PARA RECIBIR PINTURA. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	54.17		
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA UNA CARA, CON SISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN A BASE DE POSTES Y CANALES ESTRUCTURALES 635, PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ACABADO PARA RECIBIR PINTURA. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	17.82		
3	PLAFÓN FALSO DE TABLAROCA, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 @ 1.20 MTS. CON CANALETA DE CARGA, CANAL LISTÓN ESTRUCTURAL, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	23.65		
4	CAJILLO PARA CORTINERO A BASE DE TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR DE HASTA 0.20M. DE ANCHO Y 15CM. DE ALTO EN VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA POSTERIOR. COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 @ 1.20 MTS, CON CANALETA DE CARGA, CANAL LISTÓN ESTRUCTURAL CALAFATEO CON PERFACINTA Y REDIMIX, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	ML	19.00		
5	PLATABANDAS A BASE DE TABLAROCA DE 13MM. DE ESPESOR DE 10CM. DE ALTURA HASTA 0.90M. DE ANCHO, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZA CAL. 14 @ 1.20 MTS, CON CANALETA DE CARGA, CANAL LISTÓN ESTRUCTURAL CALAFATEO CON PERFACINTA Y REDIMIX, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	ML	157.01		

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
6	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, MCA. ARMSTRONG FINE FISSURED FINE LOOK 4200 SQUARE & PLANK, MODULADO EN PLACAS DE 0.61 X 0.61 MTS., COLOCADO SOBRE SISTEMA DE SUSPENSIÓN 15/16" TIPO DONN VISIBLE COLOR BLANCO. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	151.04		
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA DECORATIVA COREV LÍNEA VINICEMENT "F" O SIMILAR EN CALIDAD EN MUROS, ACABADO RAYADO VERTICAL, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	381.50		
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC LÍNEA CHAPELLE MODELO GOTHIC DE 35.5X35.5 CM. ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA INTERCERMIC GRIS RÁPIDO O SIMILAR EN CALIDAD Y LECHADA CON CEMENTO BLANCO, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	60.16		
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC LÍNEA CHAPELLE MODELO GOTHIC DE 35.5X9 CM. ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA INTERCERMIC GRIS RÁPIDO O SIMILAR EN CALIDAD Y LECHADA CON CEMENTO BLANCO, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	ML	66.77		
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA LAMINADA TIPO DUELA DE 8 MM. DE ESPESOR, CON JUNTA ENGARGOLADA MARCA SUPER FLOOR COLOR 2412 LOFT BEECH, SOBRE SUPERFICIES PLANAS, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	188.80		
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO MARCA SUPER FLOOR COLOR 2412 LOFT BEECH, SOBRE SUPERFICIES PLANAS, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	ML	85.15		

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA DE REMATE ENTRE PISO CERÁMICO Y PISO LAMINADO, MARCA SUPER FLOOR COLOR 2412 LOFT BEECH, SOBRE SUPERFICIES PLANAS, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	ML	10.89		
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX, COLOR BLANCO, EN MUROS Y PLAFONES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR 5 X 1 Y DOS CAPAS DE PINTURA, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	644.53		
14	SEÑALIZACIÓN EN VESTÍBULO DE ACCESO A PISOS CON NUMERO METÁLICO DE ALUMINIO PULIDO MATE DE 25CM. DE ALTURA DE 3MM. DE ESPESOR CON TIPO DE LETRA "IMPACT" CON SEPARACIÓN DE 2CM. DE LA BASE. ESTA SE ASENTARA SOBRE UNA PLACA METÁLICA DE 35X20CM. DE 3MM. DE ESPESOR LAQUEADA EN COLOR AZUL REY. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN	PIEZA	1.00		
15	SEÑALIZACIÓN DE PRIVADOS CON MICA AUTOADHERIBLE TIPO SANDBLASTEADO DE 2.5CM DE ALTURA CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN	PIEZA	12.00		
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHA DE MÁRMOL BLANCO BEGO DE 1.55X0.60M. CON ZOCLO DE 10CM. Y FALDON AL FRENTE DE 30CM. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	3.00		

SUMA ACABADOS

IV. CARPINTERÍA

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	REHABILITADO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTES, TERMINADA CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO MATE, INCLUYE: BISAGRAS DE 3"X3" COLOR ALUMINIO NATURAL Y CERRADURA COLOR ALUMINIO MARCA YALE, TIPO BOLITA, TOPE DE PISO COLOR ALUMINIO CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PZA	7.00		
2	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90 X 2.10 M., DE MADERA DE PINO DE 1A. CON FORRO DE TRIPLAY DE 6 MM. Y LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO MATE, BOQUILLAS DE 1/4 DE ESPESOR X 1 1/2", INCLUYE: BISAGRA DE 3" X 3" COLOR ALUMINIO NATURAL Y CERRADURA MARCA YALE COLOR ALUMINIO TIPO BOLITA. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PZA	4.00		
3	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COCINETA DE 2.25M. DE LARGO A BASE DE CUBIERTA PREFORMADA COLOR BLANCO, ÁREAS DE GUARDADO SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE PANEL-ART, PUERTAS PREFORMADAS, TARJA DE ACERO INOXIDABLE, LLAVE MEZCLADORA Y CONTRACANASTA. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	1.00		
4	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE RECEPCIÓN DE 2.85M. DE LARGO, 1.10M. DE ALTO Y 0.50M. DE ANCHO SEGÚN DISEÑO, A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM, LA CUBIERTA Y LOS FRENTE DEL MUEBLE TENDRÁN FORRO CON LAMINADO PLÁSTICO MARCA REXCEL COLOR AZUL REAL 524 ACABADO MATE EL INTERIOR Y ENTREPAÑOS TENDRÁN COMO ACABADO LACA BLANCA SEMIMATE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	1.00		

SUMA CARPINTERÍA

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

V. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1	SALIDA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES DE LUMINARIAS, CON CABLE THW MCA. IUSA O SIMILAR EN CALIDAD ANTIFLAMA CAL. 12 Y 10. CABLE DESNUDO CAL. 14, CHALUPAS Y CAJAS GALVANIZADAS DE 3/4" Y 1/2", TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 Y 19 MM. APAGADOR LÍNEA MODUS MARCA BTICINO, CANALIZACIÓN, CABLEADO, DUCTERIA NECESARIA, SOPORTERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	SALIDA	65.00		
2	SALIDA ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO CON CABLE THW MCA. IUSA ANTIFLAMA CAL 12 Y 10, CABLE DESNUDO CAL. 14, CHALUPAS Y CAJAS GALVANIZADAS DE 3/4 Y 1/2, POLIDUCTO DE 13 Y 19 MM. TUBERÍA CONDUIT P/D DE 13 Y 19 MM. CONTACTO POLARIZADO LÍNEA MODUS MARCA BTICINO, CANALIZACIÓN, CABLEADO, DUCTERIA NECESARIA, SOPORTERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	SALIDA	58.00		
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO YD-1500/B MARCA TECNO LITE. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: LUMINARIA, CONEXIÓN, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA CONSTANTE DEL LUGAR, ACARREOS, MANIOBRAS Y PRUEBAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	10.00		
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MCA. ELMSA MODELO 200-SL-AA CON GABINETE DE EMPOTRAR DE 61x61 CMS. CON LOUVER DE ALUMINIO PARABÓLICO DE 9 CELDAS Y DOS LÁMPARAS 32 W. T8 U6 BENT EVG DE 4100°K Y BALASTRO ELECTRÓNICO. SOPORTERIA Y MATERIALES. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	55.00		

SUMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

VI. TELEFONÍA

1	SALIDA PARA TELEFONÍA CON TUBERÍA CONDUIT PDG. Y CANALETA PLÁSTICA INCLUYE DUCTERIA NECESARIA, SOPORTERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, NO INCLUYE EQUIPO DE COMPUTO Y TELEFONÍA. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	SALIDA	11.00		
---	---	--------	-------	--	--

SUMA TELEFONÍA

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

VII. INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA

1	DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO EXISTENTES CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	MUEBLE	7.00		
---	--	--------	------	--	--

SUMA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA

VIII. MUEBLES DE BAÑO

1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO INODORO MCA. IDEAL STANDART MOD. CADET COLOR BLANCO CERÁMICA VITRIFICADA, ELONGADO, ACABADO PORCELANIZADO, CON ASIENTO CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PZA	3.00		
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO LAVABO DE SOBREPONER MARCA IDEAL STANDART MODELO CADET CON TALADROS JUNTOS COLOR BLANCO, LLAVE ECONOMIZADORA CROMADA MARCA HELVEX, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX, COFLEX, LLAVES ANGULARES. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA CONSTANTE DEL LUGAR, MANIOBRAS, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA DE LOS MATERIALES.	PZA	3.00		

SUMA MUEBLES DE BAÑO

IX. ALUMINIO Y CRISTAL

1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MATE DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 10MM, DE ESPESOR Y COSTILLAS DE 10CM., MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	59.16		
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA A BASE DE LUNA DE 5MM. DE ESPESOR Y MARCO DE ALUMINIO BLANCO DE 2" DE 1.00X0.80M. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	PIEZA	3.00		
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA 3 M TIPO "DEFROST" SOBRE CRISTALES CLAROS, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	59.16		

SUMA ALUMINIO Y CRISTAL

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

X. AIRE ACONDICIONADO

1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 TR SOLO FRIO, MARCA YORK, INCLUYE: SOPORTE DE ANGULO METÁLICO, ARRANQUE, PRUEBAS, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, PUESTA EN MARCHA. PARA LOS PRIVADOS DE DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, JEFATURAS, SALA DE JUNTAS Y SALA DE CAPACITACIÓN (ESTAS ÁREAS SERÁN SEÑALADAS Y APROBADAS POR EL PATRIMONIO DE BENEFICENCIA PUBLICA). CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN. (DIRECCION).	PIEZA	1.00		
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.0 TR SOLO FRIO, MARCA YORK, INCLUYE: SOPORTE DE ANGULO METÁLICO, ARRANQUE, PRUEBAS, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, PUESTA EN MARCHA. PARA LOS PRIVADOS DE DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, JEFATURAS, SALA DE JUNTAS Y SALA DE CAPACITACIÓN (ESTAS ÁREAS SERÁN SEÑALADAS Y APROBADAS POR EL PATRIMONIO DE BENEFICENCIA PUBLICA). CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN. (SALA DE JUNTAS).	PIEZA	1.00		
3	SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 220V. 1 F. CON CABLE THW MCA. IUSA ANTIFLAMA CAL 12 Y 10, CABLE DESNUDO CAL. 14, CHALUPAS Y CAJAS GALVANIZADAS DE 3/4 Y 1/2, POLIDUCTO DE 13 Y 19 MM. TUBERÍA CONDUIT P/D DE 13 Y 19 MM. CONTACTO POLARIZADO DE MEDIA VUELTA 3P, PASTILLA TERMOMAGNETICA 2X20AMP. CON GABINETE, CANALIZACIÓN, CABLEADO, DUCTERIA NECESARIA, SOPORTERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	SALIDA	2.00		

SUMA AIRE ACONDICIONADO

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**

UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
XI. LIMPIEZA					
1	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS, INCLUYE PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON PLÁSTICOS CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	JOR/AYUD	10.00		
2	LIMPIEZA FINA DIARIA EN ÁREAS DE TRABAJO, PISOS Y MUROS. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	JOR/AYUD	30.00		
3	FABRICACION DE TAPIAL DE TABLAROCA 1 CARA PARA PROTECCION DE ZONAS DE TRABAJO. INCLUYE: PUERTA DE ACCESO. CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS OCUPADAS O ESPACIOS REDUCIDOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A SITIO DE ACOPIO EN EL MISMO NIVEL, ESCOMBROS Y MANIOBRAS. ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	M2	22.41		
					SUMA LIMPIEZA

**RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL
PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PUBLICA**
UBICACIÓN: ANICETO ORTEGA # 1321 COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ: MÉXICO D. F.

PISO 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

RESUMEN DE PARTIDAS PISO 7

I. PRELIMINARES

II. ALBAÑILERÍA

III. ACABADOS

IV. CARPINTERÍA

V. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

VI. TELEFONÍA

VII. INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA

VIII. MUEBLES DE BAÑO

IX. ALUMINIO Y CRISTAL

X. AIRE ACONDICIONADO

XI. LIMPIEZA

GRAN SUMA PISO 7